Attention : l'essai de toute l'installation doit être effectué par du personnel qualifié et expérimenté qui devra se charger d'établir les essais prévus en fonction du risque présent et de vérifier le respect de ce qui est prévu par les lois, les normes et réglementations.

Pour l'essai de MOM, effectuer la série d'opérations ci-après :

☐ Vérifier que le fait d'approcher une carte transpondeur type MOCARD ou MOCARDP du lecteur de proximité MOM provoque la manœuvre programmée en phase d'installation. Pour cela, se référer au mode d'emploi dans lequel sont indiquées les opérations associées à chaque méthode d'activation.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs – Tous droits réservés